

제7장 결 론

7.1 사업의 내용

[표 7-1] 사업의 개요

사 업 명	근린생활시설 및 주기장 부지 조성사업
위 치	천안시 동남구 목천읍 삼성리 124-11번지 외 4필지
면 적	3,133㎡
사 업 시 행 자	이상용 외 2인
사 업 기 간	허가일로부터 ~ 2026년 04월 30일
사 업 승 인 기 관	천안시청

7.2 재해영향 저감대책 및 저감방안

개발중 홍수 및 토사유출량의 증가는 개발전과 비교할 때 대부분 개발 중 나지 상태에서 발생함에 따라 개발사업에 의한 토사유출량의 증가는 하류부에 영향을 미치게 되므로 사업 대상지 내에서 자체 저감하도록 사업지구의 우수흐름 및 배수계통을 반영하여 개발중 임시 침사지 겸 저류지 2개소, 개발후 침투통 2개소를 계획하였다.

또한 계획 및 기존 배수시설물에 대한 통수단면을 강우기준 50년 빈도를 반영하여 검토한 결과 통수능을 만족하여 하류부 및 주변지역에 대한 재해 영향성은 없을 것으로 판단된다.

- 개발 중 토사유출량이 증가되는 것으로 검토되어 이에 대한 저감대책으로 임시침사지를 계획
- 나대지 비탈면이 예상되는 구간에는 비닐덮개 혹은 부직포 등을 설치
- 도로부지와 사업대상지 경계로 가배수로를 설치하여 산지유역 내 우수가 하류로 원활히 유하되도록 조치
- 사면보호공 실시(보강토옹벽) 신규 사면 지속적 점검 실시

[표 7-2] 재해저감 총괄표

재해 유형		재해영향 예측 및 평가 결과				저감대책 및 저감방안											
저감 대책	홍수 및 토사 유출	[개발 중] ➔ 홍수·토사유출량에 대한 저감시설 필요				➔ 임시재해저감시설물 계획											
		●30년빈도 침투홍수량 0.01m³/s 증가 ●30년빈도 토사유출량 10.0m³/storm 발생				●임시침사지점 저류지 2개소 ●가배수로 설치											
		유역		침투홍수량(m³/s)		토사유출량 (m³/storm)		유역		가배수로 (B×b×h, m)		임시침사지점 저류지					
				개발전		개발중		변화량		개발중		규모 (B×L×H, m)		용량 (m³)			
		A		0.05		0.06		▲0.01		3.77		A,B		0.59*0.50*0.30		10.0*14.0*3.0	
B		0.10		0.11		▲0.01		6.23									
저감 방안	하천 재해	[개발 후] ➔ 50년빈도 침투홍수량 변화				➔ 우수유출저감시설 설치 계획											
		●토지이용의 변화로 0.01m³/s 증가, 감소				●침투통 2개소											
		유역		침투홍수량 (m³/s)		변화량 (m³/s)		구분		규모 (B×L×H, m)		침투공 개수		침투량 (m³/s)			
				개발전		개발후											
		A		0.06		0.05		▼0.01		A,B		0.9*0.9*1.0		2개소		0.025	
B		0.11		0.12		▲0.01											
저감 방안	내수 재해	[맹곡천(지방하천)]				[개발 중]											
		●맹곡천 하천기본계획 수립 ●계획홍수위 이상의 계획고 확보				●사업시행시 유지관리방안 제안 ●우기를 피하여 건기 공사 실시 ●대상지 내에 가배수로 설치 ●공사구간을 단계별로 진행하여 나대지 상태 최소화											
		측점 (No.)		계획 홍수위 (EL.m)		사업지구 계획고 (FH.m)		[개발 후]									
		2+000		43.51		58.23		●주기적인 모니터링 실시									
		우수시설 능력 검토				-											
		구분		유속 (m/s)		허용유량 (m³/s)											
A 우수관		D400		1.596		0.172											
B 우수관		D300		2.205		0.134											
사면 재해	인공사면 및 구조물	구분				규격				비고							
		녹지				씨드스프레이				-							
		구조물				보강토옹벽				-							
				●토공수로를 설치하여 사업부지 외부에서 들어오는 우수를 처리하여야 함.													

7.3 유지관리계획

본 사업으로 인해 설치되는 재해영향 구조물에 대하여 개발중 및 개발후로 구분하여 “제 6장 유지관리계획”을 수립하여 사업시행으로 인한 재해영향이 발생하지 않도록 강구 하였으며, 시설물 이용 시에도 재해발생 가능성을 사전에 차단하여 본래의 기능이 발휘 할 수 있도록 하였다.

[표 7-3] 시설물제원 유지관리 리스트

개발단계	시설물	유지관리계획	비 고
개발중	●가배수로	●수시 점검 및 준설	
	●임시침사지	●정기적 점검 및 준설	
	●개발중 사면	●상시 유지관리	
개발후	●저류시설	●정기점검, 청소, 준설 ●저류시설 점검기록부, 유지관리대장 작성	
	●개발후 사면	●연 2회 이상 안전점검 실시	

7.4 행정사항

본 소규모재해영향평가서에서 제시하고 있는 재해저감대책 및 저감방안 등의 협의내용은 실제 실시계획서 미리 반영하여 이행될 수 있도록 하여야 한다. 또한, 관련 법에서 규정한 관리책임자는 법에서 정한 시기를 준수하여 지정·통보하고, 사업의 착공, 준공, 공사중지 (3개월 이상) 등의 통보는 법에 따라 시행하여 관련 재해영향평가 협의내용이 지속적으로 이행될 수 있도록 주요 사무실에 이행관리대장을 비치하고 지속 관리·보관하도록 하여야 한다.

[표 7-4] 행정사항

행정사항	항목	시기 및 관계 법령
협의내용 조치결과 및 이행계획서 제출	사업시행자는 법 제6조 제4항에 따라 재해영향평가 검토협의 내용의 이행상황(이하 “이행상황”이라 한다)의 관리대장을 개발사업 공사 현장의 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우에는 공사 현장별 주된 사무실을 말한다)에 갖추어 두고 이행상황을 기록하여야 한다. 사업자는 협의기관 및 관계행정기관(승인기관 등)의 장에게 착공전에 협의의견 이행계획서를 제출하여야 하며, 토지이용계획 등 사업계획이 변경되는 경우 변경이행계획서를 제출하여야 한다.(단, 사업계획 변경으로 재해영향평가 검토 협의의 이행하는 경우에는 제외한다)	자연재해대책법 시행규칙 제1조의 3 별지 제2호서식 재해영향평가등의 협의 실무지침 서식 협의결과 통보일부터 30일 이내
실시설계 반영	—	—
착공	사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.	자연재해대책법 제6조의2 별지 제1호서식 공사 착공 후 20일 이내
	사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용의 이행을 관리하기 위하여 재해영향평가 검토협의 내용 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.	자연재해대책법 제6조3항 별지 제2호서식 공사 착공 후 20일 이내
	협의내용 관리책임자 변경	관리책임자 변경 후 20일 이내
협의내용 이행	사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용을 성실히 이행하기 위하여 관리대장에 재해영향평가 검토 협의 내용의 이행상황 등을 기록하고, 관리대장을 공사현장에 갖추어 두어야 한다.	자연재해대책법 제6조4항 별지 제2호 서식 상시, 공사 중 주된 사무실에 비치
공사중지	사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.	자연재해대책법 제6조의2 별지 제1호서식 공사 중지 후 20일 이내
사업의 변경	변경시 재협의 요청 경미한 변경 시 변경이행계획서 제출	—
준공	사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.	자연재해대책법 제6조의2 별지 제1호서식 공사 준공 후 20일 이내