

## 제7장 결 론

### 7.1 사업의 내용

[표 7-1] 사업의 개요

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 사 업 명       | 근린생활시설 및 주기장 부지 조성사업           |
| 위 치         | 천안시 동남구 목천읍 삼성리 124-11번지 외 4필지 |
| 면 적         | 3,133㎡                         |
| 사 업 시 행 자   | 이상용 외 2인                       |
| 사 업 기 간     | 허가일로부터 ~ 2026년 04월 30일         |
| 사 업 승 인 기 관 | 천안시청                           |

### 7.2 재해영향 저감대책 및 저감방안

개발중 홍수 및 토사유출량의 증가는 개발전과 비교할 때 대부분 개발 중 나지 상태에서 발생함에 따라 개발사업에 의한 토사유출량의 증가는 하류부에 영향을 미치게 되므로 사업 대상지 내에서 자체 저감하도록 사업지구의 우수흐름 및 배수계통을 반영하여 개발중 임시 침사지 겸 저류지 2개소, 개발후 침투통 2개소를 계획하였다.

또한 계획 및 기존 배수시설물에 대한 통수단면을 강우기준 50년 빈도를 반영하여 검토한 결과 통수능을 만족하여 하류부 및 주변지역에 대한 재해 영향성은 없을 것으로 판단된다.

- 개발 중 토사유출량이 증가되는 것으로 검토되어 이에 대한 저감대책으로 임시침사지를 계획
- 나대지 비탈면이 예상되는 구간에는 비닐덮개 혹은 부직포 등을 설치
- 도로부지와 사업대상지 경계로 가배수로를 설치하여 산지유역 내 우수가 하류로 원활히 유하되도록 조치
- 사면보호공 실시(보강토옹벽) 신규 사면 지속적 점검 실시

[표 7-2] 재해저감 총괄표

| 재해 유형 |            | 재해영향 예측 및 평가 결과                                          |  |               |  | 저감대책 및 저감방안                                                                             |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 저감 대책 | 홍수 및 토사 유출 | [개발 중]<br>→ 홍수·토사유출량에 대한 저감시설 필요                         |  |               |  | → 임시재해저감시설물 계획                                                                          |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | ●30년빈도 침투홍수량 0.01m³/s 증가<br>●30년빈도 토사유출량 10.0m³/storm 발생 |  |               |  | ●임시침사지점 저류지 2개소<br>●가배수로 설치                                                             |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 유역                                                       |  | 침투홍수량(m³/s)   |  | 토사유출량 (m³/storm)                                                                        |  | 유역            |  | 가배수로 (B×b×h, m) |  | 임시침사지점 저류지    |  |                |  |               |  |
|       |            |                                                          |  | 개발전           |  | 개발중                                                                                     |  | 변화량           |  | 개발중             |  | 규모 (B×L×H, m) |  | 용량 (m³)        |  |               |  |
|       |            | A                                                        |  | 0.05          |  | 0.06                                                                                    |  | ▲0.01         |  | 3.77            |  | A,B           |  | 0.59*0.50*0.30 |  | 10.0*14.0*3.0 |  |
| B     |            | 0.10                                                     |  | 0.11          |  | ▲0.01                                                                                   |  | 6.23          |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
| 저감 방안 | 하천 재해      | [개발 후]<br>→ 50년빈도 침투홍수량 변화                               |  |               |  | → 우수유출저감시설 설치 계획                                                                        |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | ●토지이용의 변화로 0.01m³/s 증가, 감소                               |  |               |  | ●침투통 2개소                                                                                |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 유역                                                       |  | 침투홍수량 (m³/s)  |  | 변화량 (m³/s)                                                                              |  | 구분            |  | 규모 (B×L×H, m)   |  | 침투공 개수        |  | 침투량 (m³/s)     |  |               |  |
|       |            |                                                          |  | 개발전           |  | 개발후                                                                                     |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | A                                                        |  | 0.06          |  | 0.05                                                                                    |  | ▼0.01         |  | A,B             |  | 0.9*0.9*1.0   |  | 2개소            |  | 0.025         |  |
| B     |            | 0.11                                                     |  | 0.12          |  | ▲0.01                                                                                   |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
| 저감 방안 | 내수 재해      | [맹곡천(지방하천)]                                              |  |               |  | [개발 중]                                                                                  |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | ●맹곡천 하천기본계획 수립<br>●계획홍수위 이상의 계획고 확보                      |  |               |  | ●사업시행시 유지관리방안 제안<br>●우기를 피하여 건기 공사 실시<br>●대상지 내에 가배수로 설치<br>●공사구간을 단계별로 진행하여 나대지 상태 최소화 |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 측점 (No.)                                                 |  | 계획 홍수위 (EL.m) |  | 사업지구 계획고 (FH.m)                                                                         |  | [개발 후]        |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 2+000                                                    |  | 43.51         |  | 58.23                                                                                   |  | ●주기적인 모니터링 실시 |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 우수시설 능력 검토                                               |  |               |  | -                                                                                       |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 구분                                                       |  | 유속 (m/s)      |  | 허용유량 (m³/s)                                                                             |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
| A우수관  |            | D400                                                     |  | 1.596         |  | 0.172                                                                                   |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
| B우수관  |            | D300                                                     |  | 2.205         |  | 0.134                                                                                   |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
| 사면 재해 |            | 인공사면 및 구조물                                               |  |               |  | ●토공수로를 설치하여 사업부지 외부에서 들어오는 우수를 처리하여야 함.                                                 |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 구분                                                       |  | 규격            |  | 비고                                                                                      |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 녹지                                                       |  | 씨드스프레이        |  | -                                                                                       |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            | 구조물                                                      |  | 보강토옹벽         |  | -                                                                                       |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |
|       |            |                                                          |  |               |  |                                                                                         |  |               |  |                 |  |               |  |                |  |               |  |

### 7.3 유지관리계획

본 사업으로 인해 설치되는 재해영향 구조물에 대하여 개발중 및 개발후로 구분하여 “제 6장 유지관리계획”을 수립하여 사업시행으로 인한 재해영향이 발생하지 않도록 강구 하였으며, 시설물 이용 시에도 재해발생 가능성을 사전에 차단하여 본래의 기능이 발휘 할 수 있도록 하였다.

[표 7-3] 시설물제원 유지관리 리스트

| 개발단계 | 시설물     | 유지관리계획                                  | 비 고 |
|------|---------|-----------------------------------------|-----|
| 개발중  | ●가배수로   | ●수시 점검 및 준설                             |     |
|      | ●임시침사지  | ●정기적 점검 및 준설                            |     |
|      | ●개발중 사면 | ●상시 유지관리                                |     |
| 개발후  | ●저류시설   | ●정기점검, 청소, 준설<br>●저류시설 점검기록부, 유지관리대장 작성 |     |
|      | ●개발후 사면 | ●연 2회 이상 안전점검 실시                        |     |

### 7.4 행정사항

본 소규모재해영향평가서에서 제시하고 있는 재해저감대책 및 저감방안 등의 협의내용은 실제 실시계획서 미리 반영하여 이행될 수 있도록 하여야 한다. 또한, 관련 법에서 규정한 관리책임자는 법에서 정한 시기를 준수하여 지정·통보하고, 사업의 착공, 준공, 공사중지 (3개월 이상) 등의 통보는 법에 따라 시행하여 관련 재해영향평가 협의내용이 지속적으로 이행될 수 있도록 주요 사무실에 이행관리대장을 비치하고 지속 관리·보관하도록 하여야 한다.

[표 7-4] 행정사항

| 행정사항                             | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시기 및 관계 법령                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 협의내용<br>조치결과<br>및<br>이행계획서<br>제출 | 사업시행자는 법 제6조 제4항에 따라 재해영향평가 검토협의 내용의 이행상황(이하 “이행상황”이라 한다)의 관리대장을 개발사업 공사 현장의 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우에는 공사 현장별 주된 사무실을 말한다)에 갖추어 두고 이행상황을 기록하여야 한다.<br>사업자는 협의기관 및 관계행정기관(승인기관 등)의 장에게 착공전에 협의의견 이행계획서를 제출하여야 하며, 토지이용계획 등 사업계획이 변경되는 경우 변경이행계획서를 제출하여야 한다.(단, 사업계획 변경으로 재해영향평가 검토 협의를 이행하는 경우에는 제외한다) | 자연재해대책법 시행규칙 제1조의 3<br>별지 제2호서식<br>재해영향평가등의 협의<br>실무지침 서식<br>협의결과 통보일부터<br>30일 이내 |
| 실시설계<br>반영                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                 |
| 착공                               | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                              | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 착공 후 20일 이내                                       |
|                                  | 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용의 이행을 관리하기 위하여 재해영향평가 검토협의 내용 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                              | 자연재해대책법 제6조3항<br>별지 제2호서식<br>공사 착공 후 20일 이내                                       |
|                                  | 협의내용 관리책임자 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 관리책임자 변경 후 20일<br>이내                                                              |
| 협의내용<br>이행                       | 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용을 성실히 이행하기 위하여 관리대장에 재해영향평가 검토 협의 내용의 이행상황 등을 기록하고, 관리대장을 공사현장에 갖추어 두어야 한다.                                                                                                                                                                                            | 자연재해대책법 제6조4항<br>별지 제2호 서식<br>상시, 공사 중 주된<br>사무실에 비치                              |
| 공사중지                             | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                              | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 중지 후 20일 이내                                       |
| 사업의<br>변경                        | 변경시 재협의 요청<br>경미한 변경 시 변경이행계획서 제출                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                 |
| 준공                               | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                              | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 준공 후 20일 이내                                       |